

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.  
2015г.



**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Анциферова ул. ,дом №15 жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>4682.16</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79.73	1278.88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1414.01</b>
<b>Монтаж системы дистанционной передачи данных</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>889.84</b>
Электромонтер 5 разр. 2чел.	час.	4	111.23	889.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>268.73</b>
<b>Материалы</b>				<b>24563.20</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	1	102.30	102.30
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	52.39	104.77
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	4	14.47	57.89
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 100	шт	2	15.62	31.24
ПЕРЕХОД К 108Х4-89Х3,5	шт	1	71.86	71.86
ПЕРЕХОД 89*57	шт	1	51.69	51.69
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	183.90	367.80
РЕЗЬБА 15	шт	2	10.49	20.98
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	2	7.48	14.96
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПР	шт	1	583.90	583.90
ОТВОД 89Х3,5	шт	2	109.33	218.66
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.4	109.93	43.97
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.25
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	4 030.00	4 030.00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3 491.01	3 491.01
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517.23	517.23
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	2 657.76	2 657.76
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2 320.96	2 320.96
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0.57	1.14
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	232.38	232.38
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	5	13.47	67.35
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19.97	39.94


БОЛТ 16X75	КГ	1.5	50.34	75.51
ФЛАНЦЫ Д-100	ШТ	1	311.02	311.02
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	4	255.93	1 023.72
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0.51	3.05
КРАН Д-15 ШАРОВ.	ШТ	1	91.53	91.53
ОТВОД 108X4	ШТ	1	190.68	190.68
ОТВОД 57X3,5	ШТ	2	46.19	92.38
МУФТА Д-32	ШТ	2	30.51	61.02
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1	55.31	55.31
ГАЙКА М16	КГ	1.1	69.79	76.77
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	11	25.78	283.57
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	25.10	25.10
ТРУБЫ Д-89X3,5	Т	0.01	25 353.00	253.53
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.30	1.82
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3.79	7.57
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-80	ШТ	1	530.88	530.88
БОЛТ 16X60	КГ	1.3	50.85	66.10

**Итого основные затраты** **31 817.94**

**НДС 18%** **5 727.23**

**Стоимость работ ВСЕГО** **37 545.17**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.