



Утверждаю:
Инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2015г.

С М Е Т А
на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Иошкар-Ола,
ул.Дружбы 95

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2725,44
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
Начисление на зарплату 30,2%				823,08
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2846,56
Электромонтер ДойТ 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				859,66
Материалы				19399,41
БОЛТ 16X75	кг	1,4	50,34	70,47
ГАЙКА М16	кг	1	69,79	69,79
ЗАДВИЖКА 30ч39рРу16 Ду-50	шт	1	2652,72	2652,72
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	шт	2	530,89	1061,77
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91,53	91,53
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,75	287,75
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46,19	92,38
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	52,39	104,78
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	5	13,47	67,35
РЕЗЬБА 15	шт	2	9,66	19,32
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3545,68	3545,68
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	12	26,95	323,36
ТРУБЫ Д-89X3,5.	тн	0,007	25353,86	177,47
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	1	25,10	25,10
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2331,84	2331,84
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	198,11	396,22
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	4	255,93	1023,72
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,21	30,43
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517,23	517,23
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19,97	39,94
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615M	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X65	шт	2	4,61	9,21
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	2	3,79	7,57
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,18	1,14

Итого основные затраты				26654,15
НДС 18%				4797,75
Стоимость работ ВСЕГО				31451,90

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.