

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер МУП "Водоканал"



СУТЫРЕВ А.В.
2015г.

С М Е Т А
на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 103

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				5450,88
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	16	101,04	1616,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	16	105,71	1691,36
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	133,93	2142,88
Начисление на зарплату 30,2%				1646,16
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				5734,56
Электромонтер ДоИТ 5 разр. 1 чел.	час.	8	111,23	889,84
Электромонтер 6 разр. 1 чел.	час.	8	116,41	931,28
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	84,73	1355,68
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	32	79,93	2557,76
Начисление на зарплату 30,2%				1731,84
Материалы				52859,52
БОЛТ 16X75	кг	3,7	50,34	186,26
БОЛТ 16X60	кг	4,2	50,85	213,56
ГАЙКА М16	кг	1	196,56	196,56
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	2	2657,76	5315,52
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду100	шт	2	4163,22	8326,44
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-100	шт	2	299,02	598,03
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	2	102,31	204,61
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	2	91,53	183,06
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	2	54,53	109,06
МАНОМЕТР Д-100	шт	2	232,38	464,77
ОТВОД 57X3,5	шт	4	46,19	184,76
ПЕРЕХОД 108x4-57x3	шт	4	143,31	286,62
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	6	7,48	44,87
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 100	шт	6	15,62	93,71
РЕЗЬБА 15	шт	4	10,49	41,97
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-50	шт	2	5925,30	11850,59
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	22	25,78	567,13
ТРУБЫ Д-108x3,5	кг	14	23,89	334,58
ФИЛЬТР Д-100ЧУГ.ФЛАНЦ.	шт	2	3370,00	6740,00
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	8	183,90	1471,20
ФЛАНЦЫ Д-100	шт	8	311,02	2488,16
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	2	78,02	156,04
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	кг	2	52,84	105,68
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,8	109,91	87,93
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	837,00
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	12	0,30	3,65
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	2	437,53	875,05
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	2	4500,00	9000,00
САМОРЕЗ /8/	шт	12	0,21	2,49
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X65	шт	4	4,60	18,41
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	12	0,37	4,39

КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	4	3,79	15,15
АНТЕННА ДиАн-900	шт	2	925,00	1850,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	4	0,57	2,27
Итого основные затраты				67422,96
НДС 18%				12136,13
Стоимость работ ВСЕГО				79559,09

Начальник отдела приборного учета

Сидоркин А.В.