

Утверждаю:  
инженер МУП "Водоканал"



\*КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

**С М Е Т А**  
на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Иошкар-Ола,  
ул.Куйбышева,57

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Сборка водомерного узла в мастерской</b>				
Заработная плата				<b>5348,00</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	16	99,14	1586,24
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	16	103,71	1659,36
Электрогазосварщик 5,разр 1 чел.	час.	16	131,4	2102,40
Начисление на зарплату 30,2%				<b>1615,09</b>
<b>Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу</b>				
Заработная плата				<b>5667,52</b>
Электромонтер ДоиТ 5 разр.2 чел.	час.	8	111,23	1779,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	83,13	1330,08
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	16	79,93	2557,76
Начисление на зарплату 30,2%				<b>1711,59</b>
<b>Материалы</b>				<b>47939,94</b>
ГАЙКА М16	кг	2,6	87,70	197,58
ЗАДВИЖКА 30ч39р с ОБРЕЗИН.КЛИНОМ DN50	шт	2	3990,00	7980,00
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	390,00	390,00
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт	1	653,74	653,74
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК. 100	шт	2	921,97	1843,93
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	2	105,32	210,66
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	2	96,61	193,22
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ	шт	2	24,48	48,95
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	16,10	32,20
МАНОМЕТР Д-100	шт	2	287,75	575,50
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46,19	92,38
ОТВОД 89X3,5	шт	2	91,53	183,06
ПЕРЕХОД 57x3-45x2,5	шт	2	38,27	76,53
ПЕРЕХОД 108x4-57x3	шт	2	116,12	232,23
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 100	шт	6	6,36	93,71
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	663,21	663,21
РЕЗЬБА 15	шт	4	7,95	31,80
РЕЗЬБА 32	шт	2	19,97	39,94
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	4982,27	4982,27
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-50	шт	1	7346,16	7346,16
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	14	30,81	431,35
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	0,5	25,10	12,55
ТРУБЫ 108X3,5	кг	8	24,74	197,92
ТРУБЫ Д-89X3,0	кг	10	30,73	307,26
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФИЛЬТР Д-100 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	3485,92	3485,92
ФЛАНЕЦ СТ.ПЛ.ПРИВАРН. 1-50-10	шт	4	144,92	579,68
ФЛАНЕЦ 1-50-16	шт	4	174,58	698,32
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	1	255,93	255,93
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	1	230,97	230,97
ФЛАНЕЦ Д-100	шт	4	321,19	1284,76

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	ШТ	2	108,07	216,14
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	2	53,48	106,96
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	КГ	0,8	115,30	92,24
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	2	418,50	837,00
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	12	0,30	3,65
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615м	ШТ	2	437,53	875,05
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	2	4500,00	9000,00
САМОРЕЗ /8/	ШТ	12	0,21	2,49
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	ШТ	4	4,60	18,41
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	12	0,37	4,39
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	4	3,79	15,15
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	2	925,00	1850,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧ. М 8	ШТ	4	0,57	2,27
<b>Итого основные затраты</b>				<b>62282,14</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>11210,79</b>
<b>Стоимость работ ВСЕГО</b>				<b>73492,93</b>

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.