

Гл. инженер - заместитель директора
по техническому развитию
предприятия
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2017г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Баумана ул. дом №19-А жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				1 972,2
Начисление на зарплату 30,3%				597,58

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				1039
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	4	132,51	530,04
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	4	127,24	508,96
Начисление на зарплату 30,3%				314,82

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				933,2
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,65	933,2
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,3%				282,76
Материалы				13 447,02
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,54	5,07
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	470,23	470,23
ИЗОЛЯТОР DIN ЖЕЛТЫЙ TDM	шт	2	4,41	8,82
ЗАГЛУШКА 1/2 "	шт	1	26,41	26,41
БЛОК ПИТАНИЯ ВНЕШНИЙ ДЛЯ GSM СЧ.-РЕГИСТР.И	шт	1	691,91	691,91
РОЗЕТКА 1- МЕСТНАЯ	шт	1	47,26	47,26
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ. ВА47-29 2А	шт	2	110,96	221,91
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32 ДГ	шт	1	4 642,64	4 642,64
БОКС	шт	1	62,20	62,20
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ПРОВОД ШВВП 2X0,5	м	20	5,09	101,80
СИМВОЛ МОЛНИЯ	шт	1	0,52	0,52
ВИЛКА СЕТЕВ. УНИВЕРС.	шт	1	16,22	16,22
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,02	5 818,02
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	шт	8	0,33	2,67
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	12	0,49	5,82

Итого основные затраты

16 016,8


НДС 18%

2 883,02

Стоимость работ ВСЕГО

18 899,82

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.