



Утверждаю:

Инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды

с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,


ул.Красноармейская ,51

март 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2954,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	121,49	1943,84
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	126,35	1010,80
Начисление на зарплату 30,2%				892,30
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2854,48
Электромонтер ДоиТ 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Электромонтер ДоиТ 5 разр.1 чел.	час.	4	116,41	465,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,15	665,04
Начисление на зарплату 30,2%				862,06
				17413,99
Материалы				
ГАЙКА М16	кг	1	76,53	76,53
БОЛТ 16Х60	кг	0,8	57,65	46,12
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	390,00	1170,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	12,87	25,73
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВЫЙ	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	96,61	96,61
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	23,74	23,74
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	шт	1	211,86	211,86
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
МУФТА Д-50	шт	1	53,88	53,88
МУФТА КОМПРЕС.СНАР.РЕЗЬБОЙ Д-50	шт	1	143,59	143,59
ТВОД 57Х3,5	шт	2	45,68	91,36
ПЕРЕХОД К 89х3,5-57х3	шт	1	83,05	83,05
ПЕРЕХОД 57х3-45х2,5	шт	2	41,36	82,72
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	663,21	663,21
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	1	9,07	9,07
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,17	12,34
РЕЗЬБА 32	шт	2	19,97	39,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	5195,58	5195,58
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	кг	10	30,56	305,66
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	6	155,51	933,06
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	1	114,71	114,71
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	0,5	55,20	27,60
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,3	115,33	34,59
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,83
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,24
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	2	3,18	9,20
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	6	0,21	1,25

КАБЕЛЬ КСГВ 4X0,5	м	2	3,79	7,58
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14
Итого основные затраты				24977,47
НДС 18%				4495,94
Стоимость работ ВСЕГО				29473,41

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.