

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Кремлевская ул., дом №25 жилой многоквартирный дом

Июнь

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				5 828,96
Начисление на зарплату 30,2%				1 760,34

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4894,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1478,18

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				934,32
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				23 601,5
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	126,27
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт		2	450,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт		2	15,87
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	677,66
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,36
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	430,45
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт		1	127,12
ПЕРЕХОД 57X45	шт		2	35,60
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-125	шт		1	10,11
ФЛАНЕЦ Д-50	шт		6	177,97
РЕЗЬБА 15	шт		2	10,47
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		3	7,43
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт		1	5 204,67
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		0,5	86,48
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	м		3	3,86
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,4	135,50
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт		1	710,86
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт		1	3 720,00
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт		1	1 596,71

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ		1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ		5	0,39	1,93
МАНОМЕТР Д-100	ШТ		1	326,27	326,27
БОЛТ 16Х75	КГ		1,8	50,77	91,39
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ		3	0,50	1,49
ОТВОД 57Х3,5	ШТ		2	52,12	104,24
ГАЙКА М16	КГ		1	70,08	70,08
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ		15	30,65	459,72
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ		1	30,55	30,55
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ		0,5	58,36	29,18

Итого основные затраты

31 190,8


НДС 18%

5 614,34

Стоимость работ ВСЕГО

36 805,14

И.О. Начальника отдела приборного учета



Вохминцев Н.С.