

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Первомайская ул., дом № 1 жилой многоквартирный дом (Савино)

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,36

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,2

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				19 808,22
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	160,17	160,17
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	465,73	465,73
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	шт	2	105,08	210,16
ОТВОД 57Х3,5-90 ст.20	шт	6	52,88	317,28
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 6Х75	шт	2	3,26	6,51
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	1,5	79,28	118,92
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 450,00	1 450,00
МУФТА СТ.32	шт	2	57,63	115,26
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,22	10,44
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	5	8,47	42,35
ТРУБЫ ВГП 32Х2,8	кг	1	40,68	40,68
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,4	м	6	3,86	23,14
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,3	148,50	44,55
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	8	162,46	1 299,68
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	7	0,39	2,70
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	322,87	322,87

БОЛТ 16X75	кг	1,5	77,17	115,76
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,50	2,99
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ	шт	1	11,66	11,66
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	шт	1	4 667,17	4 667,17
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	133,90	133,90
КРАН ШАРОВ. Д-50	шт	1	1 245,00	1 245,00
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ	шт	2	22,75	45,49
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	21	36,44	765,25
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	0,5	74,56	37,28
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	шт	2	587,93	1 175,85

Итого основные затраты

27 772,7


НДС 18%

4 999,09

Стоимость работ ВСЕГО

32 771,79

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.