

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Первомайская ул., дом №180 а жилой многоквартирный дом

Июль 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 887,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 777,91

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				910,56
Электромонтер 5 разр. 1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Слесарь-ремонтник 6 разр 1чел.	час.	4	116,41	465,64
Начисление на зарплату 30,2%				274,99
Материалы				25 329,25
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	64,41	128,82
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт	1	764,05	764,05
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,87	31,73
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	520,64	1 041,27
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ Д-32	компл	1	721,12	721,12
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	994,18	994,18
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	443,54	443,54
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12	127,12
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	2	51,02	102,04
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-125	шт	1	10,11	10,11
ЗАТВОР ЧУГ.Д-50	шт	1	450,00	450,00
ПРОВОД ШВВП 2X0,5	м	4	4,42	17,69
ПЛАНЕЦ Д-50	шт	4	177,97	711,88
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,94
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	4	1,93	7,71
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	4 812,50	4 812,50
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	0,5	83,78	41,89
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,3	135,50	40,65

ФЛАНЕЦ 1-80-10	ШТ	4	238,98	955,92
ИЗОЛЯТОР	ШТ	2	3,20	6,39
РЕЙКА DIN 75мм	ШТ	1	4,99	4,99
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	ШТ	5	13,73	68,65
САМОРЕЗ /8/	ШТ	4	0,25	0,98
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 213,38	5 213,38
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	1	8,99	8,99
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 961,31	4 961,31
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
БОЛТ 16Х75	КГ	1,8	50,77	91,39
ГАЙКА М16	КГ	1,1	66,24	72,86
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	10	30,65	306,48
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	30,54	30,54
ТРУБЫ Д-89Х3,5	Т	7	30,08	210,59
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	4	0,11	0,42
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА 47-29 3 -10А	ШТ	1	79,18	79,18

32 994,28

Итого основные затраты


5 938,97

НДС 18%

Стоимость работ ВСЕГО

38 933,25

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.