Гл.инженер МУП ""Водоканал""

КУТЫРЕВ А.В.

_____2016г.

# СМЕТА

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчерезации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Рябинина ул. дом №34 жилой многоквартирный дом

Июль

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| **Заработная плата** | | | | **4 075,92** |
| **Начисление на зарплату 30,2%** | | | | **1 230,92** |

**В том числе:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды** | | | | |
| **Заработная плата** | | | | **3141,6** |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | 8 | 132,67 | 1061,36 |
| Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел. | час. | 8 | 122,06 | 976,48 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 137,97 | 1103,76 |
| **Начисление на зарплату 30,2%** | | | | **948,76** |
| **Монтаж системы дистанционной передачи данных** | | | | |
| **Заработная плата** | | | | **934,32** |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 116,79 | 934,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | |
| **Начисление на зарплату 30,2%** | | | | **282,16** |
| **Материалы** | | | | **13 502,08** |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | 2 | 677,66 | 1 355,32 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40 | шт | 2 | 2,36 | 4,71 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 1 159,42 | 1 159,42 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 408,51 | 408,51 |
| МУФТА СТ.32 | шт | 1 | 57,63 | 57,63 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,4 | м | 4 | 3,86 | 15,43 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | шт | 1 | 5 818,01 | 5 818,01 |
| ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ | шт | 4 | 0,39 | 1,54 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | шт | 4 | 0,50 | 1,99 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32 | шт | 1 | 4 679,52 | 4 679,52 |
| **Итого основные затраты** | | | | **18 808,92** |
| **НДС 18%** | | | | **3 385,61** |
| **Стоимость работ ВСЕГО** | | | | **22 194,53** |

**Начальник отдела приборного учета** _____ **Сидоркин А.В.**