

Гл.инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Советская ул. дом №165 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 031,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 821,39

том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				5096,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электросварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1539,23

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			282,16
Начисление на зарплату 30,2%				23 983,12
Материалы				
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт		1	567,80
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	659,99
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,36
КРАН ШАРОВ.Д-15	шт		1	127,46
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	430,45
ПЕРЕХОД К57X3-45X2,5	шт		2	97,29
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт		1	52,88
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		1	38,25
МУФТА СТ.40	шт		2	67,52
ОТВОД 57X3-90 ст.20	шт		2	52,80
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг		4	33,77
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт		1	1 550,00
КРАН 3 Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт		1	166,10
РЕЗЬБА 15	шт		2	5,98
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		3	8,47
ПЕРЕХОД 163*57	шт		1	89,83
ШПИЛЬ СА М16*1000	шт		1,5	74,47
ТРУБЫ ВГП 40X3	кг		1,5	30,41

КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	М	2	3,86	7,71
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,3	148,50	44,55
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	6	162,46	974,76
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	ШТ	1	6 915,52	6 915,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 646,32	5 646,32
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	341,41	341,41
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,50
ОТВОД 57X3,5	ШТ	1	55,68	55,68
КРАН ПАРОВ Д-50	ШТ	2	1 154,81	2 309,61
ГАЙКА М6	КГ	1	75,69	75,69
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	25	40,12	1 002,92
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	65,86	65,86
БОЛТ М6Х60	КГ	2,4	77,35	185,64
Итого основные затраты				31 835,63


5 730,41

НДС 18%

37 566,04

Стоимость работ **ВСЕГО**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.