


Гл.инженер МУП "Водоканал"


КУТЫРЕВ А.В.
31 01 2016г.



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Молодежная ул., дом №3 жилой многоквартирный с.Семеновка

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				5 743,84
Начисление на зарплату 30,2%				1 734,64

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				4854
Слесарь-ремонтник 3 разр 1чел.	час.	8	116,25	930
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1465,91

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73

Материалы

				26 271,45
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	186,55	373,10
ПЕРЕХОД 89*45	шт	1	55,08	55,08
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	526,02	1 052,03
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 173,08	1 173,08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	431,97	431,97
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	106,44	106,44
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	36,33	36,33
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.ВА47-29 1Р 1А	шт	1	76,12	76,12
ПРОКЛАДКА А-100-10/40	шт	1	15,08	15,08
СИЗ-1	шт	2	0,90	1,80
ПРОВОД ШВВП 2X0,5	м	2	4,62	9,23
ПЕРЕХОД 108*57	шт	1	89,83	89,83
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,2	142,20	28,44
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	2	238,98	477,96
РЕЙКА DIN 75мм	шт	1	7,08	7,08
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	5 465,16	5 465,16
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	8 405,51	8 405,51


КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	1	8,57	8,57
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 533,12	2 533,12
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 991,53	4 991,53
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	6	0,36	2,16
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	3	13,48	40,45
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	8	0,50	3,98
ГАЙКА М16	КГ	0,6	84,02	50,41
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	11	58,39	642,28
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	3	6,02	18,07
БОЛТ 16Х60	КГ	2,4	71,03	170,47

Итого основные затраты **33 749,93**

НДС 18% **6 074,99**

Стоимость работ ВСЕГО **39 824,92**

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.