



Гл. инженер МУП "Водоканал"
 КУТЫРБЕВ А.В.
 2016г.

С М Е Т А
 на установку узла учета холодной воды
 с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ишкар-Ола,
 Эшпая ул., дом №151 жилой многоквартирный дом

Мат		Наименование затрат		Зарплата 30,2%	
ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.	6 117,12	1 847,36

Зарботная плата		Сборка воломерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды		Начисление на зарплату 30,2%	
час.	8	132,67	1061,36	5182,8	1565,2
час.	8	122,06	976,48		
час.	8	137,97	1103,76		
час.	8	87,29	698,32		
час.	8	83,93	1342,88		

Зарботная плата		Монтаж системы дистанционной передачи данных		Начисление на зарплату 30,2%	
час.	4	116,79	934,32	282,16	23 836,28

Зарботная плата		Материалы		Затвор дисковый 50		Контролька Д-32		Элемент питания литиевый ER34615M		Болт анкерный с гайкой 8x40		Антенна ДИАН-900		Соединение фланцевое		Бокс активандальный		Кран шаров. 11Б27п 1 Ду15		Отвод 57x3,5-90 ст.20		Переход 57x45		Трубы d 32x2,8		Крыл отрезной по металлу 230*2,5*22		Арматура Д-12MM /кр/		Шпилька Резбовая 16x1000.		Фильтр ФМФ-50		Кран 3-х ходовой для манометра Д-15		Резьба 15		Прокладка паронитовая 50		Переход 76x57																			
шт	2	567,80	1 135,60	шт	2	14,86	29,71	шт	2	2,36	4,71	шт	1	1 241,96	737,29	шт	1	430,45	104,47	шт	5	52,88	264,40	шт	2	27,12	54,24	кр	1	38,25	38,25	шт	1	33,77	135,09	шт	1	93,29	93,29	шт	1	1 550,00	1 550,00	шт	1	166,10	166,10	шт	2	5,98	11,95	шт	4	8,47	33,88	шт	1	44,08	44,08

КАБЕЛЬ КСЛВ 4X0,4	М	2	3,86	7,71
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,4	148,50	59,40
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	8	162,46	1 299,68
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	1	3 250,00	3 250,00
ЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 646,33	5 646,33
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	341,41	341,41
ЖЛУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,49
ЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ	1	4 588,25	4 588,25
ТАЙКА М16	КГ	1,1	75,66	83,23
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	23	40,12	922,69
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	65,86	65,86
БОЛИТ 16X60	КГ	1,9	77,35	146,97

Итого основные затраты 31 800,76
 НДС 18% 5 724,14
 Стоимость работ ВСЕГО 37 524,90

Начальник отдела приборного учета  Сидоркин А.В.