

Гл. инженер - заместитель директора
по техническому развитию предприятия
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.
30 марта 2018г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Чавайна бульвар дом. №20 жилой многоквартирный дом

Март

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				4 140,4
Начисление на зарплату 30,3%				1 254,54

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				3184,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,40	1019,20
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.			
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,3%				964,85

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				956,08	
Электромонтер 5 разр. 1 чел.	час.	4	116,79	467,16	
Электромонтер 6 разр. 1 чел.	час.	4	122,23	488,92	
Начисление на зарплату 30,3%				289,69	
Материалы				23 954,33	
ТРУБЫ Д-89Х3,0	кг		3	43,22	129,66
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт		2	167,80	335,60
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СЕТЕВОЕ	шт		1	93,22	93,22
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-50 Ф Д	шт		1	6 419,69	6 419,69
СИЗ-3	шт		2	1,36	2,71
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 А	шт		1	6 000,00	6 000,00
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	503,48	503,48
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт		1	105,93	105,93
ФЛАНЕЦ 1-100-10	шт		2	324,87	649,73
ХОМУТ 3,6Х120	шт		16	0,54	8,59
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.ВА47-29 2А	шт		2	93,44	186,87
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг		0,2	148,50	29,70
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 6Х75	шт		2	3,25	6,50
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт		2	94,56	189,11
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг		1,7	94,02	159,84
АНТЕННА GSM	шт		1	771,18	771,18
БОКС ИЕК КМПн 2/2 на 2мод. с прозра	шт		1	81,43	81,43
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТР	шт		1	198,31	198,31
ПРОВОД ШВВП 2Х0,5	м		22	5,09	111,99
СИМВОЛ МОЛНИЯ	шт		1	0,53	0,53
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт		2	9,07	18,14
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	шт		14	0,34	4,81
МАНОМЕТР Д-100	шт		1	254,24	254,24
ПЕРЕХОД К 108Х4-57Х3	шт		2	162,71	325,42
БОЛТ 16Х70	кг		1,7	77,54	131,82

ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,5	87,45	131,17
БОЛТ 16Х60	КГ	2	82,21	164,41
КРАН ШАРОВ.Д-100	ШТ	3	2 313,42	6 940,25

Итого основные затраты

29 349,27


НДС 18%

5 282,87

Стоимость работ ВСЕГО

34 632,14

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.