

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Пл. Революции ул. дом №5 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 784,48
Начисление на зарплату 30,2%				1 746,91
В том числе:				
Сборка водосмерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4894,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	79,93	639,44
Начисление на зарплату 30,2%				1478,18
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
				25 504,33
Материалы				
РЕЗЬБА Д-15 /с.пр./	шт	2	4,75	9,50
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	526,02	1 052,03
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
КРАН ШАРОВ.Д-15	шт	1	157,88	157,88
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 173,08	1 173,08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	436,23	436,23
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	5	51,02	255,10
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*3*22	шт	1	32,01	32,01
ТРУБА 32X2,8	кг	1,5	30,93	46,40
ПЕРЕХОД К57X4-45X2,5	шт	2	101,69	203,38
ЭЛЕКТРОДЫ д.3 ОК-46	кг	2	109,32	218,64
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	177,97	177,97
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	шт	1	4 099,19	4 099,19
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	7	177,97	1 245,79
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	6	7,49	44,91
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	0,5	88,24	44,12
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	135,48	54,19
САМОРЕЗ /8/	шт	8	0,25	1,96

ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	2	3 827,60	7 655,19
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	ШТ	1	520,00	520,00
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,65	1 599,65
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 985,60	4 985,60
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	380,18	380,18
ЖТ УТ НЕЙЛОН	ШТ	8	0,51	4,06
ГАЙКА М16	КГ	1,2	76,14	91,37
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	25	30,64	766,09
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	8	0,11	0,85
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	8	6,02	48,18
БОЛТ 16X60	КГ	3,1	63,43	196,64

Итого основные затраты **33 035,72**

НДС 18% **5 946,43**

Стоимость работ ВСЕГО **38 982,15**

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.