

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., дом №64-Б жилой многоквартирный дом

Май

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				3 989,92
Начисление на зарплату 30,2%				1 204,95

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				3055,6
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Начисление на зарплату 30,2%				922,79

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			282,16
Начисление на зарплату 30,2%				23 221,29
Материалы				
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт		1	852,54
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	659,99
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,35
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	430,45
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт		1	104,47
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		1	38,25
МУФТА СТ.40	шт		2	67,52
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт		1	93,29
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт		1	166,10
РЕЗЬБА 15	шт		2	5,98
ТРУБЫ ВГП 40X3	кг		1,5	30,41
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,4	м		2	3,86
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,1	148,50
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт		1	5 465,16
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт		1	6 915,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт		1	5 646,33
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт		5	0,39
МАНОМЕТР Д-100	шт		1	341,41
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт		6	13,50
БОЛТ 16X75	кг		2,5	77,17

ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,49
ГАЙКА М16	КГ	1	75,69	75,69
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	0,5	65,86	32,93
Итого основные затраты				28 416,16


НДС 18%

5 114,91

Стоимость работ ВСЕГО

33 531,07

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.