

УТВЕРЖДАЮ:



Г. Инженер МУП "Водоканал"

В. КУТЫРЕВ

2015г.

## С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ишимья, Ола,  
ул. Анциферова, д. №10

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Сборка водомерного узла в мастерской</b>				
<b>Заработная плата</b>				<b>2725,44</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
Начисление на зарплату 30,2%				823,08
<b>Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу</b>				
<b>Заработная плата</b>				<b>2867,28</b>
Электромонтер ДоиТ 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Электромонтер 6 разр.1 чел.	час.	4	116,41	465,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,73	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				865,92
<b>Материалы</b>				
БОЛТ 16X75	кг	1,6	50,34	80,54
БОЛТ 16X60	кг	1,3	50,85	66,10
ГАЙКА М16	кг	1,4	65,51	91,72
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	4030,00	4030,00
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт	1	530,00	530,00
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	385,00	385,00
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	102,30	102,30
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91,53	91,53
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	0,00	0,00
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	232,39	232,39
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46,19	92,38
ОТВОД 89X3,5	шт	1	109,33	109,33
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	52,39	104,78
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	5	13,47	67,35
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	2	7,48	14,96
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,50	20,99
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	5155,44	5155,44
ТРУБЫ Д-89X3,5	т	0,005	24972,00	124,86
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	10	25,23	252,29
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2192,63	2192,63
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	183,90	367,80
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	4	255,93	1023,72
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	145,77	291,54
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	76,79	76,79
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	2,5	52,84	132,09
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	109,93	43,97
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГЛЯКОЙ 8x65	шт	2	4,60	9,20
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20

ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,31	1,83
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	ШТ	2	3,79	7,58
САМОРЕЗ /8/	ШТ	6	0,21	1,24
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4500,00	4500,00
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	ШТ	2	0,57	1,13
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615M	ШТ	1	437,52	437,52
<b>Итого основные затраты</b>				<b>29266,42</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>5267,96</b>
<b>Стоимость работ ВСЕГО</b>				<b>34534,38</b>

Начальник отдела приборного учета

Сидоркин А.В.