

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2015г.



**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,  
Гончарова ул., дом №16 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>5 825,76</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 759,38</b>

В том числе:

<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>4935,92</b>
Слесарь-ремонтник 3 разр 1чел.	час.	8	116,25	930
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	126,35	1010,8
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1490,65</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>889,84</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>268,73</b>
				<b>27 960,56</b>
<b>Материалы</b>				
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	186,55	373,09
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	2	551,50	1 103,00
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	526,02	1 052,03
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
КРАН ШАРОВ Д-15	шт	1	157,88	157,88
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 173,08	1 173,08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	436,23	436,23
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	шт	2	105,08	210,16
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*3*22	шт	1	32,01	32,01
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	шт	3	52,80	158,40
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	5	24,15	120,76
ЭЛЕКТРОДЫ д.3 ОК-46	кг	1	109,32	109,32
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 40	шт	2	6,00	12,00
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	177,97	177,97
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,89	11,78
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	4	7,49	29,94
ПЕРЕХОД 76Х57	шт	1	44,07	44,07
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПРЕС. 063Х2	шт	1	737,29	737,29
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	1	88,24	88,24

ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	135,48	54,19
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	8	162,46	1 299,68
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	8 916,84	8 916,84
ЗАДВИЖКА 30439р Ру 16 Ду50	шт	1	3 827,59	3 827,59
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 599,65	1 599,65
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 985,60	4 985,60
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	шт	1	380,18	380,18
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,51	3,05
ГАЙКА М16	кг	1,4	76,14	106,60
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	15	30,64	459,66
ТРУБЫ ВГП 40X3,5	кг	2	30,63	61,26
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,11	0,63
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	6	6,02	36,14
БОЛТ 16X60	кг	3,1	63,43	196,63

35 545,7

**Итого основные затраты**


6 398,23

**НДС 18%**

41 943,93

**Стоимость работ ВСЕГО**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.