

Утверждаю:

Инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А
на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Ижевск, Ола,
ул. Красноармейская ,92

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2725,44
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
Начисление на зарплату 30,2%				823,08
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				2846,56
Заработная плата				889,84
Электромонтер ДоИТ 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				859,66
Материалы				18712,64
БОЛТ 16X60	кг	1	50,85	50,85
БОЛТ 16X75	кг	1	50,34	50,34
ГАЙКА м16	кг	1,2	69,78	83,74
ЗАДВИЖКА 30ч39рРу16 Ду-50	шт	1	2652,72	2652,72
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	шт	2	401,58	803,16
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,22	30,43
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91,53	91,53
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	55,31	55,31
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,75	287,75
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57X3,5	шт	5	46,19	230,95
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	28,36	56,71
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517,23	517,23
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7,48	22,44
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 100	шт	1	15,62	15,62
РЕЗЬБА 15	шт	2	9,66	19,32
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19,97	39,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3545,68	3545,68
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	16	26,95	431,14
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	2	25,10	50,19
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	198,11	1188,66
ФЛАНЦЫ Д-100	шт	1	321,19	321,19
ПЕРЕХОД 108x4-57x3	шт	1	71,65	71,65
ПЕРЕХОД К 76X3-57X3	шт	1	44,07	44,07
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	78,03	78,03
ВОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615M	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /в/	шт	6	0,21	1,25

БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X65	шт	2	4,61	9,21
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	2	3,79	7,57
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ШАЙБА УВЕЛИЧ. ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14
Итого основные затраты				25967,38
НДС 18%				4674,13
Стоимость работ ВСЕГО				30641,51

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.