

Гл.инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Машиностроителей ул. дом №5 жилой многоквартирный дом

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------|
| Зарботная плата | | | | 5 824,64 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1 759,04 |

В том числе:

| Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды | | | | |
|--|------|---|--------|----------------|
| Зарботная плата | | | | 4934,8 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | 8 | 126,35 | 1010,8 |
| Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел. | час. | 8 | 121,33 | 970,64 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 126,18 | 1009,44 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 83,13 | 665,04 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел. | час. | 8 | 79,93 | 1278,88 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1490,31 |

Монтаж системы дистанционной передачи данных

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|----------|------------------|
| Зарботная плата | | | | 889,84 |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 111,23 | 889,84 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел. | час. | | | |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 268,73 |
| Материалы | | | | 20 411,45 |
| РЕЗЬБА Д-15 /с.пр./ | шт | 2 | 4,75 | 9,50 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | 2 | 526,02 | 1 052,03 |
| БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40 | шт | 2 | 2,35 | 4,70 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 1 173,08 | 1 173,08 |
| СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ. | шт | 1 | 3 898,94 | 3 898,94 |
| БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 431,98 | 431,98 |
| КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15 | шт | 1 | 133,90 | 133,90 |
| ПЕРЕХОД 57Х45 | шт | 2 | 27,24 | 54,48 |
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22 | шт | 1 | 34,55 | 34,55 |
| ТРУБА 32Х2,8 | кг | 1 | 30,65 | 30,65 |
| КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 | шт | 1 | 177,97 | 177,97 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ | шт | 1 | 4 168,55 | 4 168,55 |
| ФЛАНЕЦ Д-50 | шт | 6 | 177,97 | 1 067,82 |
| ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50 | шт | 3 | 8,47 | 25,41 |
| ШПИЛЬКА М16*1000 | шт | 1 | 92,99 | 92,99 |
| ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ | кг | 0,3 | 142,10 | 42,63 |
| САМОРЕЗ /8/ | шт | 1 | 0,24 | 0,24 |
| ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50 | шт | 1 | 3 840,91 | 3 840,91 |
| ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50 | шт | 2 | 520,00 | 1 040,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|----|-----|----------|----------|
| ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ. | ШТ | 1 | 1 599,97 | 1 599,97 |
| МАНОМЕТР Д-100 | ШТ | 1 | 326,27 | 326,27 |
| МУФТА КОМПРЕС.С НАР.РЕЗЬБ. Д-50 | ШТ | 1 | 133,29 | 133,29 |
| МУФТА Д-50 | ШТ | 1 | 103,56 | 103,56 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | ШТ | 3 | 0,50 | 1,49 |
| ОТВОД 57Х3,5 | ШТ | 3 | 54,41 | 163,23 |
| ГАЙКА М16 | КГ | 1 | 84,24 | 84,24 |
| ТРУБЫ 57Х3,5 СВ. | КГ | 13 | 30,73 | 399,52 |
| ДЮБЕЛЯ /ШТ/ | ШТ | 3 | 0,10 | 0,31 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | КГ | 1,1 | 58,39 | 64,23 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 | М | 3 | 6,02 | 18,07 |
| ПЕРЕХОД К 89Х3,5-57Х3 | ШТ | 1 | 123,19 | 123,19 |
| БОЛТ 16Х60 | КГ | 1,5 | 75,83 | 113,75 |

Итого основные затраты

27 995,13


НДС 18%

5 039,12

Стоимость работ ВСЕГО

33 034,25

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.