

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Мира ул., дом №29 жилой многоквартирный дом

Июнь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				3 943,2
Начисление на зарплату 30,2%				1 190,85

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				3032,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Начисление на зарплату 30,2%				915,86
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				910,56
Электромонтер 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Слесарь-ремонтник 6 разр 1чел.	час.	4	116,41	465,64
Начисление на зарплату 30,2%				274,99
Материалы				17 497,34
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	126,27
КОНТРГАЙКА Д-32	шт		2	12,24
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	513,42
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,78
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	992,43
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	527,40
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт		1	51,02
МАНОМЕТР МП-3У Эко Д-100	шт		1	220,34
ПЕРЕХОД 57X45	шт		2	35,60
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-230	шт		1	28,73
КРАН ШАРОВ.11Б27п 15	шт		1	127,12
РЕЗЬБА 15	шт		2	10,20
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт		1	5 204,67
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		1	86,49
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,3	135,50
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт		3	155,51
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт		5	9,07
САМОРЕЗ /8/	шт		6	0,21
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт		1	710,86
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт		2	527,42
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт		1	1 596,75
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт		1	4 912,09


БОЛТ 16Х75	КГ	0,6	50,77	30,46
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0,51	3,05
ГАЙКА М16	КГ	0,7	69,96	48,97
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	30,55	30,55
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,30	1,82
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	0,5	58,36	29,18
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	2	6,03	12,05

Итого основные затраты **22 631,39**

НДС 18% **4 073,65**

Стоимость работ ВСЕГО **26 705,04**

И. о. Начальника отдела приборного учета



Вохминцев Н. С.