

И. О. Гл.инженера МУП ""Водоканал""



ВОИНОВ П.О.
2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Прохорова ул. дом №50-А жилой многоквартирный дом

Сентябрь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Заработная плата				5 825,76
Начисление на зарплату 30,2%				1 759,38
В том числе:				

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4935,92
Слесарь-ремонтник 3 разр 1чел.	час.	8	116,25	930
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	126,35	1010,8
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1490,65

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				21 487,94
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	ШТ	1	126,27	126,27
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	ШТ	2	475,00	950,00
КОНТРГАЙКА Д-32	ШТ	2	13,07	26,13
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	1	996,66	996,66
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	ШТ	1	127,12	127,12
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	ШТ	2	51,02	102,04
ПЕРЕХОД 57X45	ШТ	2	35,60	71,20
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	ШТ	1	33,09	33,09
ТРУБА 32X2,8	КГ	1	30,93	30,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	ШТ	1	3 975,34	3 975,34
ПЕРЕХОД 89*57	ШТ	1	64,41	64,41
РЕЗЬБА 15	ШТ	2	10,47	20,94
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	ШТ	3	7,48	22,45
ПЕРЕХОД 76X57	ШТ	1	44,07	44,07
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	ШТ	6	1,93	11,57
ШПИЛЬКА М16*1000	ШТ	1	86,82	86,82
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,3	135,50	40,65

ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	6	162,46	974,76
САМОРЕЗ /8/	ШТ	6	0,25	1,47
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	826,35	826,35
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	1	3 804,12	3 804,12
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,25	1 599,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР ЧДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	338,98	338,98
ГАЙКА М16	КГ	17	66,81	66,81
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	6	31,36	533,04
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	КГ	6	0,11	0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	ШТ	1	58,39	58,39
КАБЕЛЬ КСГВ 4X0,5	КГ	1	6,02	36,14
БОЛТ 16X60	М	6	51,68	51,68
	КГ	1		

29 073,08

Итого основные затраты


5 233,15

НДС 18%

34 306,23

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.