


И. О. Главинженера МУП "Водоканал"



ВОЙНОВ П.О.  
31.08 2015г.

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Эшкинина ул., дом №16 жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Заработная плата</b>				
Начисление на зарплату 30,2%				<b>5 826,24</b>
<b>В том числе:</b>				<b>1 759,52</b>

**Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды**

<b>Заработная плата</b>				<b>4936,4</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				<b>1490,79</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Заработная плата</b>				<b>889,84</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				<b>268,73</b>
<b>Материалы</b>				<b>28 739,87</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	64,41	128,82
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	475,00	475,00
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	994,14	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12	127,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	33,09	33,09
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	шт	2	52,80	105,60
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	8	177,97	1 423,76
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,94
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	7	7,48	52,39
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	6	1,93	11,56
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	1	81,14	81,14
С. МОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-50	шт	1	8 311,98	8 311,98
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	2	3 720,00	7 440,00
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 599,25	1 599,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 976,37	4 976,37

МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	ШТ	1	338,98	338,98
ГАЙКА М16	КГ	1,3	65,44	85,07
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	12	48,27	579,23
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	58,40	58,40
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	5	6,02	30,12
БОЛТ 16X60	КГ	3,6	68,97	248,28

**Итого основные затраты**

**36 325,63**

**НДС 18%**

**6 538,61**

**Стоимость работ ВСЕГО**

**42 864,24**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.