


И. О. Гл.инженера МУП "Водоканал"



ВОЙНОВ П.О.

31.08.2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды,
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Эшкинина ул., дом №3 жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				
Начисление на зарплату 30,2%				5 826,24
В том числе:				1 759,52

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4936,4
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1490,79

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				32 837,84
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	994,14	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12	127,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	33,09	33,09
ОТВОД 57X3-90 ст.20	шт	2	52,80	105,60
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 100	шт	1	15,83	15,83
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	64,41	128,82
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	4	177,97	711,88
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,93
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	4	7,49	29,94
ПЕРЕХОД 108*89	шт	2	89,83	179,66
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	6	1,93	11,57
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	1	81,14	81,14
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	5 213,38	5 213,38
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-50	шт	1	8 311,98	8 311,98
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	3 720,00	3 720,00

ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	338,98	338,98
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	5	269,49	1 347,45
ОТВОД 108Х4	ШТ	1	191,39	191,39
ГАЙКА М16	КГ	1,4	65,44	91,61
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	12	48,27	579,23
ТРУБЫ Д-89Х3,5	КГ	7	30,09	210,60
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	2	55,78	111,56
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
УГОЛОК 40Х40	КГ	5	23,73	118,64
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	5	6,02	30,12
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	875,95	875,95
БОЛТ 16Х60	КГ	3,9	68,97	268,97

Итого основные затраты

40 423,6

НДС 18%

7 276,25

Стоимость работ ВСЕГО

47 699,85

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.